

## Przedmiar Robót nr 5

## Część architektoniczno – budowlana

Lp.	ST	Podstawa	Opis	Jednostka obmiarowa	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość
<b>1</b>		<b>Piwnice</b>					
<b>1.2</b>		<b>Ściany i sufit - piwnice</b>					
28 d.1.2	B.01.01.01	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	7,76		0,00
29 d.1.2	B.01.02.06	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	87,86		0,00
30 d.1.2	B.01.02.11	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m	2,40		0,00
31 d.1.2	B.02.04.01	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a' na stopkach belek	m	87,86		0,00
32 d.1.2	B.02.04.01	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	61,51		0,00
33 d.1.2	B.01.01.01	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	47,06		0,00
34 d.1.2	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3	54,82		0,00
35 d.1.2	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m3	54,82		0,00
36 d.1.2	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	54,82		0,00
37 d.1.2	B.01.01.01	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu i ziemi	m3	54,82		0,00
38 d.1.2	B.01.01	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	197,32		0,00
39 d.1.2	B.01.01	KNR 9-19 0108-02	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - za każdy 1m2 ponad 2 m2	m2	165,50		0,00
40 d.1.2	B.01.01	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0,50 m2	szt.	39,00		0,00
41 d.1.2	B.01.01	KNR 0-26 0633-01	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów w jednym poziomie	m2	231,20		0,00
42 d.1.2	B.01.02.10	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - bloczki z betonu komórkowego	m3	11,24		0,00
43 d.1.2	B.02.04.06	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m2	133,51		0,00
44 d.1.2	B.02.04.06	NNRNKB 202 2024-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 ogniowe	m2	34,43		0,00
45 d.1.2	B.02.04.01	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	314,45		0,00
46 d.1.2	B.02.04.06	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2	115,34		0,00
47 d.1.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	1552,65		0,00
48 d.1.2	B.02.04.02	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	1867,10		0,00
49 d.1.2	B.02.04.02	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 3	m2	1867,10		0,00

50 d.1.2	B.02.04.01	NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej - płytki gresowe	m2	329,58		0,00
51 d.1.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	1537,52		0,00
52 d.1.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	1537,52		0,00
53 d.1.2	B.02.04.02	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	1537,52		0,00
54 d.1.2	B.02.04.05	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra 60/90cm	szt	5,00		0,00
55 d.1.2	B.02.04.05	kalk. własna	Dostawa i montaż listew dylatacyjnych i ściennych	m	54,20		0,00
56 d.1.2	B.02.04.06	KNR 0-14 2011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01	m2	52,89		0,00
57 d.1.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	576,62		0,00
58 d.1.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	576,62		0,00
59 d.1.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	576,62		0,00
60 d.1.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	576,62		0,00
61 d.1.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	247,13		0,00
62 d.1.2	B.02.04.02	NNRNKB 202 1134-01	(z.VI) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	823,74		0,00
63 d.1.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	823,74		0,00
64 d.1.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	823,74		0,00
65 d.1.2	B.02.04.02	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	823,74		0,00
<b>2</b>		<b>Parter</b>					
<b>2.1</b>		<b>Posadzki - parter</b>					
66 d.2.1	B.01.01.01	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	393,31		0,00
67 d.2.1	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 0,6	m2	393,31		0,00
68 d.2.1	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żułobetonowych na odległość 1 km	m3	39,34		0,00
69 d.2.1	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	39,34		0,00
70 d.2.1	B.01.01.01	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu i ziemi	m3	39,34		0,00
71 d.2.1	B.01.02.03	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2	393,31		0,00
72 d.2.1	B.02.04.03	NNRNKB 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 0,5	m2	393,31		0,00
73 d.2.1	B.02.04.03	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	393,31		0,00

74 d.2.1	B.02.04.03	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2	393,31		0,00
75 d.2.1	B.02.04.03	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - PŁYTKA WYSOKOWYTRZYMAŁA OD OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH, 60x60x1 cm, polerowana, gresowa, o jednolitej kolorystyce wg. projektu posadzek, barwiona w masie, zabezpieczona przed zaplamieniem, nasiakliwość poniżej 0,5%,	m2	393,31		0,00
76 d.2.1	B.02.04.03	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - PŁYTKA WYSOKOWYTRZYMAŁA OD OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH, 60x60x1 cm, polerowana, gresowa, o jednolitej kolorystyce wg. projektu posadzek, barwiona w masie, zabezpieczona przed zaplamieniem, nasiakliwość poniżej 0,5%,	m	393,31		0,00
77 d.2.1	B.02.04.03	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	393,31		0,00
78 d.2.1	B.02.04.03	kalk. własna	Dostawa i montaż listew dylatacyjnych podłogowych	m	17,20		0,00
<b>2.2</b>		<b>Ściany i sufit - parter</b>					
79 d.2.2	B.01.01.01	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	3,56		0,00
80 d.2.2	B.01.02.06	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	52,68		0,00
81 d.2.2	B.02.04.01	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitzal' na stopkach belek	m	52,68		0,00
82 d.2.2	B.02.04.01	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	36,88		0,00
83 d.2.2	B.01.02.11	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m	9,60		0,00
84 d.2.2	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	25,65		0,00
85 d.2.2	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żułobetonowych na odległość 1 km	m3	29,21		0,00
86 d.2.2	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	29,21		0,00
87 d.2.2	B.01.01.01	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu i ziemi	m3	29,21		0,00
88 d.2.2	B.01.01.01	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	34,52		0,00
89 d.2.2	B.01.02.10	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0,50 m2	szt.	32,00		0,00
90 d.2.2	B.01.02.10	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - bloczki z betonu komórkowego	m3	11,24		0,00
91 d.2.2	B.02.04.06	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m2	29,67		0,00
92 d.2.2	B.02.04.01	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	257,32		0,00
93 d.2.2	B.02.04.06	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	257,32		0,00
94 d.2.2	B.02.04.06	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	257,32		0,00

95 d.2.2	B.02.04.06	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	257,32		0,00
96 d.2.2	B.02.04.06	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2	67,32		0,00
97 d.2.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	1697,25		0,00
98 d.2.2	B.02.04.02	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	122,08		0,00
99 d.2.2	B.02.04.02	NNRNKB 202 1134-02	(z.VI) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 3	m2	1954,57		0,00
100 d.2.2	B.02.04.01	NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej - płytki gresowe	m2	122,08		0,00
101 d.2.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	1832,50		0,00
102 d.2.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	1832,50		0,00
103 d.2.2	B.02.04.02	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	1832,50		0,00
104 d.2.2	B.02.04.05	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra 60/90cm	szt	3,00		0,00
105 d.2.2	B.02.04.03	kalk. własna	Dostawa i montaż listew dylatacyjnych i ściennych	m	71,80		0,00
106 d.2.2	B.02.04.06	KNR 0-14 2011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01	m2	97,67		0,00
107 d.2.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	671,08		0,00
108 d.2.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	671,08		0,00
109 d.2.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	671,08		0,00
110 d.2.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	671,08		0,00
111 d.2.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	167,77		0,00
112 d.2.2	B.02.04.02	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	674,72		0,00
113 d.2.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	674,72		0,00
114 d.2.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	674,72		0,00
115 d.2.2	B.02.04.02	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	674,72		0,00
116 d.2.2	B.02.04.06	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm	m2	164,12		0,00
<b>3</b>			<b>Piętro I</b>				
<b>3.1</b>			<b>Posadzki - Piętro I</b>				
117 d.3.1	B.01.01.01	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	332,31		0,00
118 d.3.1	B.01.01.01	KNR-W 4- 01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 0,5	m2	332,31		0,00

119 d.3.1	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 1 km	m3	31,57		0,00	
120 d.3.1	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	31,57		0,00	
121 d.3.1	B.01.01.01	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu i ziemi	m3	31,57		0,00	
122 d.3.1	B.01.01.01	KNP 01 0104-01.01	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 40 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t	47,36		0,00	
123 d.3.1	B.01.01.01	KNP 01 0104-03.01	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 40 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia Krotność = 7	t	47,36		0,00	
124 d.3.1	B.01.02.03	NNRNKB 202 1132-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2	332,31		0,00	
125 d.3.1	B.02.04.03	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	332,31		0,00	
126 d.3.1	B.02.04.03	NNRNKB 202 1134-01	(z.VI) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2	332,31		0,00	
127 d.3.1	B.02.04.03	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - PŁYTKA WYSOKOWYTRZYMAŁA OD OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH, 60x60x1 cm, polerowana, gresowa, o jednolitej kolorystyce wg. projektu posadzek, barwiona w masie, zabezpieczona przed zaplamieniem, nasiakliwość poniżej 0,5%,	m2	234,90		0,00	
128 d.3.1	B.02.04.03	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - PŁYTKA WYSOKOWYTRZYMAŁA OD OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH, 60x60x1 cm, polerowana, gresowa, o jednolitej kolorystyce wg. projektu posadzek, barwiona w masie, zabezpieczona przed zaplamieniem, nasiakliwość poniżej 0,5%,	m	286,77		0,00	
129 d.3.1	B.02.04.03	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	286,77		0,00	
130 d.3.1	B.02.04.04	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m2	73,34		0,00	
131 d.3.1	B.02.04.04	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Wykładzina flokowana	m2	33,82		0,00	
132 d.3.1	B.02.04.03	kalk. własna	Dostawa i montaż listew dylatacyjnych podłogowych	m	14,00		0,00	
<b>3.2</b>		<b>Ściany i sufit - Piętro I</b>						
133 d.3.2	B.01.01.01	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	3,10		0,00	
134 d.3.2	B.01.02.06	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	82,12		0,00	
135 d.3.2	B.02.04.01	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek	m	82,12		0,00	
136 d.3.2	B.02.04.01	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	57,49		0,00	
137 d.3.2	B.01.02.11	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m	16,80		0,00	
138 d.3.2	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	12,63		0,00	
139 d.3.2	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 1 km	m3	15,73		0,00	

140 d.3.2	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	15,73		0,00
141 d.3.2	B.01.01.01	kalk. własna	Opiata za składowanie gruzu i ziemi	m3	15,73		0,00
142 d.3.2	B.01.01.01	KNP 01 0104-01.01	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 40 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t	23,60		0,00
143 d.3.2	B.01.01.01	KNP 01 0104-03.01	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 40 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia Krotność = 7	t	23,60		0,00
144 d.3.2	B.01.01.01	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	22,23		0,00
145 d.3.2	B.01.02.10	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - bloczki z betonu komórkowego	m3	7,98		0,00
146 d.3.2	B.02.04.06	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m2	56,67		0,00
147 d.3.2	B.02.04.01	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	258,45		0,00
148 d.3.2	B.02.04.06	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	258,45		0,00
149 d.3.2	B.02.04.06	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	258,45		0,00
150 d.3.2	B.02.04.06	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	258,45		0,00
151 d.3.2	B.02.04.06	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2	127,32		0,00
152 d.3.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	2044,57		0,00
153 d.3.2	B.02.04.02	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 3	m2	2303,02		0,00
154 d.3.2	B.02.04.01	NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej - płytki gresowe	m2	89,03		0,00
155 d.3.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	2213,99		0,00
156 d.3.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	2213,99		0,00
157 d.3.2	B.02.04.02	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	2213,99		0,00
158 d.3.2	B.02.04.05	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra 60/90cm	szt	2,00		0,00
159 d.3.2	B.02.04.05	kalk. własna	Dostawa i montaż listew dylatacyjnych i ściennych	m	55,00		0,00
160 d.3.2	B.02.04.06	KNR 0-14 2011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01	m2	125,36		0,00
161 d.3.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	629,16		0,00
162 d.3.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	629,16		0,00

163 d.3.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	629,16		0,00
164 d.3.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	629,16		0,00
165 d.3.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	157,29		0,00
166 d.3.2	B.02.04.02	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	786,45		0,00
167 d.3.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	786,45		0,00
168 d.3.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	786,45		0,00
169 d.3.2	B.02.04.02	KNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	689,04		0,00
170 d.3.2	B.02.04.06	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2	97,41		0,00
<b>4</b>		<b>Piętro II</b>					
<b>4.1</b>		<b>Posadzki - pietro II</b>					
171 d.4.1	B.01.01.01	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	460,25		0,00
172 d.4.1	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 0,8	m2	460,25		0,00
173 d.4.1	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowładcowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m3	50,63		0,00
174 d.4.1	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładcowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	50,63		0,00
175 d.4.1	B.01.01.01	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu i ziemi	m3	50,63		0,00
176 d.4.1	B.01.01.01	KNP 01 0104-01.01	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 40 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t	75,95		0,00
177 d.4.1	B.01.01.01	KNP 01 0104-03.01	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 40 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia Krotność = 12	t	75,95		0,00
178 d.4.1	B.01.02.03	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2	460,25		0,00
179 d.4.1	B.02.04.03	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	460,25		0,00
180 d.4.1	B.02.04.03	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2	460,25		0,00
181 d.4.1	B.02.04.03	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - PŁYTKA WYSOKOWYTRZYMAŁA OD OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH, 60x60x1 cm, polerowana, gresowa, o jednolitej kolorystyce wg. projektu posadzek, barwiona w masie, zabezpieczona przed zaplamieniem, nasiakliwość poniżej 0,5%,	m2	355,92		0,00

182 d.4.1	B.02.04.03	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - PŁYTKA WYSOKOWYTRZYMAŁA OD OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH, 60x60x1 cm, polerowana, gresowa, o jednolitej kolorystyce wg. projektu posadzek, barwiona w masie, zabezpieczona przed zaplamieniem, nasiakliwość poniżej 0,5%,	m	512,20		0,00
183 d.4.1	B.02.04.03	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	512,20		0,00
184 d.4.1	B.02.04.04	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m2	114,77		0,00
185 d.4.1	B.02.04.03	kalk. własna	Dostawa i montaż listew dylatacyjnych podłogowych	m	11,00		0,00
<b>4.2</b>		<b>Ściany i sufit - piętro II</b>					
186 d.4.2	B.01.01.01	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	2,96		0,00
187 d.4.2	B.01.02.06	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	75,92		0,00
188 d.4.2	B.02.04.01	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a' na stopkach belek	m	75,92		0,00
189 d.4.2	B.02.04.01	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	53,15		0,00
190 d.4.2	B.01.02.11	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m	15,60		0,00
191 d.4.2	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	11,50		0,00
192 d.4.2	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m3	14,46		0,00
193 d.4.2	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	14,46		0,00
194 d.4.2	B.01.01.01	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu i ziemi	m3	14,46		0,00
195 d.4.2	B.01.01.01	KNP 01 0104-01.01	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 40 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t	21,69		0,00
196 d.4.2	B.01.01.01	KNP 01 0104-03.01	Ręczne przenoszenie ładunków w workach o ciężarze do 40 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia Krotność = 12	t	21,69		0,00
197 d.4.2	B.01.01.01	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	36,56		0,00
198 d.4.2	B.01.02.10	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.	20,00		0,00
199 d.4.2	B.01.02.10	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - bloczki z betonu komórkowego	m3	6,06		0,00
200 d.4.2	B.02.04.06	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m2	43,17		0,00
201 d.4.2	B.02.04.01	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	287,50		0,00
202 d.4.2	B.02.04.06	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	287,50		0,00
203 d.4.2	B.02.04.06	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	287,50		0,00
204 d.4.2	B.02.04.06	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	287,50		0,00

205 d.4.2	B.02.04.06	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2	117,90		0,00
206 d.4.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	1858,06		0,00
207 d.4.2	B.02.04.02	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 3	m2	2107,25		0,00
208 d.4.2	B.02.04.01	NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej - płytki gresowe	m2	89,03		0,00
209 d.4.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	2018,22		0,00
210 d.4.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	2018,22		0,00
211 d.4.2	B.02.04.02	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	2018,22		0,00
212 d.4.2	B.02.04.05	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra 60/90cm	szt	2,00		0,00
213 d.4.2	B.02.04.05	kalk. własna	Dostawa i montaż listew dylatacyjnych i ściennych	m	44,60		0,00
214 d.4.2	B.02.04.06	KNR 0-14 2011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01	m2	162,43		0,00
215 d.4.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	657,00		0,00
216 d.4.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	657,00		0,00
217 d.4.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	657,00		0,00
218 d.4.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2	657,00		0,00
219 d.4.2	B.02.04.02	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	164,25		0,00
220 d.4.2	B.02.04.02	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	821,24		0,00
221 d.4.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	721,86		0,00
222 d.4.2	B.02.04.01	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	721,86		0,00
223 d.4.2	B.02.04.02	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	622,48		0,00
224 d.4.2	B.02.04.06	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2	99,38		0,00
<b>5</b>		<b>Stolarka wewnętrzna, ślusarka</b>					
225 d.5	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.	132,00		0,00
226 d.5	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m2	25,00		0,00
227 d.5	B.01.01.01	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.	50,00		0,00
228 d.5	B.01.01.01	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	1,57		0,00
229 d.5	B.01.01.01	kalk. własna	Zminusowanie o wartość złomu z odzysku podlegającej sprzedaży w punkcie skupu surowców wtórnych	t	-1,57		0,00

230 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi drewniane, skrzydła drewniane z wypełnieniem pełnym w okleinie drewnopodobnej, ościeżnica drewniana systemowa wraz z opaskami, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	5,54		0,00
231 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi stalowe, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	1,85		0,00
232 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi drewniane, skrzydła drewniane z wypełnieniem pełnym w okleinie drewnopodobnej, ościeżnica drewniana systemowa wraz z opaskami, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	20,30		0,00
233 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi stalowe, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	9,23		0,00
234 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi przesuwne, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	1,85		0,00
235 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi przesuwne, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	3,20		0,00
236 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi przesuwne, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	2,05		0,00
237 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi drewniane, skrzydła drewniane z wypełnieniem pełnym w okleinie drewnopodobnej, ościeżnica drewniana systemowa wraz z opaskami, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	194,75		0,00
238 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi stalowe, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	2,05		0,00
239 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi drewniane, skrzydła drewniane z wypełnieniem pełnym w okleinie drewnopodobnej, ościeżnica drewniana systemowa wraz z opaskami, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	14,35		0,00
240 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi drewniane, skrzydła drewniane z wypełnieniem pełnym w okleinie drewnopodobnej, ościeżnica drewniana systemowa wraz z opaskami, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	10,25		0,00
241 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi drewniane, skrzydła drewniane z wypełnieniem pełnym w okleinie drewnopodobnej, ościeżnica drewniana systemowa wraz z opaskami, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	2,05		0,00
242 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi drewniane, skrzydła drewniane z wypełnieniem pełnym w okleinie drewnopodobnej, ościeżnica drewniana systemowa wraz z opaskami, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	2,26		0,00
243 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	10,46		0,00
244 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	27,88		0,00
245 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	6,97		0,00
246 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	19,68		0,00
247 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	7,22		0,00
248 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, kompletne, szyldy, klamki, zamek	m2	22,75		0,00
249 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1039-03 analogia	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2	m2	4,30		0,00
250 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1039-01 analogia	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2	m2	1,00		0,00
251 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1039-03 analogia	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2	m2	13,50		0,00
252 d.5	B.02.02.01	KNR-W 2-02 1039-03 analogia	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2	m2	3,28		0,00
253 d.5	B.02.04.08	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z stali nierdzewnej	m	35,00		0,00
254 d.5	B.02.04.08	KNR 2-02 1207-01 analogia	Pochwyty schodowe z stali nierdzewnej	m	35,00		0,00

255 d.5	B.01.01.01	KNP 01 0107-04.01 kalk. własna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t	5,00		0,00
256 d.5	B.01.01.01	KNP 01 0107-04.01 kalk. własna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25 kg - dodatek za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych Krotność = 7	t	5,00		0,00
<b>6</b>		<b>Winda</b>					
257 d.6	B-01.02.02; B-01.02.02 a	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m3	7,47		0,00
258 d.6	B-01.02.02; B-01.02.02 a	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi	m3	7,47		0,00
259 d.6	B-01.01.01	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	0,70		0,00
260 d.6	B-01.01.01	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żułobetonowych na odległość 1 km	m3	0,70		0,00
261 d.6	B-01.01.01	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	0,70		0,00
262 d.6	B.01.02.03	KNR-W 2-02 1101-05	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3	2,82		0,00
263 d.6	B.01.02.04	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,84		0,00
264 d.6	B.01.02.04	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie	m2	5,09		0,00
265 d.6	B.01.02.04	KNR 2-02 0210-06	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	4,48		0,00
266 d.6	B.01.02.04	KNR 2-02 0208-06	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	4,13		0,00
267 d.6	B.01.02.05	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	1,25		0,00
268 d.6	B.01.02.04	KNR 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m	m2	4,65		0,00
269 d.6	B.01.02.04	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian Krotność = 7	m2	4,65		0,00
270 d.6	B.01.02.10	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - bloczki z betonu komórkowego	m3	13,69		0,00
271 d.6	B.01.02.10	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	117,45		0,00
272 d.6	B.01.02.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie pionowe	m2	117,45		0,00
273 d.6	B.02.04.02	KNNR 2 1401-04	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną trzykrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m2	117,45		0,00
274 d.6	B.02.04.02	kalk. własna	Dostawa i montaż dźwigu - dźwig 12 osobowy, udźwig 850 kg, wysokość podnoszenia 10350mm, w szybie samonośnym, zgodnie z dok. techniczną	kpl	1,00		0,00
<b>7</b>		<b>Inne</b>					
<b>7.1</b>		<b>Schody wewnętrzne</b>					
275 d.7.1	B.01.02.04	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm	m2	5,67		0,00
276 d.7.1	B.01.02.04	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 4	m2	5,67		0,00
277 d.7.1	B.01.02.05	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,16		0,00
<b>7.2</b>		<b>Strop żelbetowy</b>					
278 d.7.2	B.01.02.04	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie	m2	18,24		0,00
279 d.7.2	B.01.02.05	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,21		0,00

7.3		Posadzka pod agregat					
280 d.7.3	B.01.02.03	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m3	6,31		0,00
281 d.7.3	B.01.02.03	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3	3,16		0,00
282 d.7.3	B.01.02.04	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe	m3	9,46		0,00
283 d.7.3	B.01.02.05	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	1,11		0,00
7.4		Okładziny schodów					
284 d.7.4	B.01.01.01	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	108,11		0,00
285 d.7.4	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2	108,11		0,00
286 d.7.4	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 1 km	m3	8,65		0,00
287 d.7.4	B.01.01.01	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	8,65		0,00
288 d.7.4	B.01.01.01	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu i ziemi	m3	8,65		0,00
289 d.7.4	B.01.01.01	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	108,11		0,00
290 d.7.4	B.02.04.03	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - PŁYTKA WYSOKOWYTRZYMAŁA OD OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH, 60x60x1 cm, polerowana, gresowa, o jednolitej kolorystyce wg. projektu posadzek, barwiona w masie, zabezpieczona przed zaplamieniem, nasiakliwość poniżej 0,5%,	m2	108,11		0,00
291 d.7.4	B.02.04.03	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - PŁYTKA WYSOKOWYTRZYMAŁA OD OBIEKTÓW UŻYTKOWYCH, 60x60x1 cm, polerowana, gresowa, o jednolitej kolorystyce wg. projektu posadzek, barwiona w masie, zabezpieczona przed zaplamieniem, nasiakliwość poniżej 0,5%,	m	47,32		0,00
292 d.7.4	B.02.04.03	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	47,32		0,00
Razem							0,00