

Przedmiar Robót nr 8

Część architektoniczno – budowlana - termomodernizacja

Lp.	ST	Podstawa	Opis	Jednostka obmiarowa	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość
1		Roboty zewnętrzne					
1.3		Dach					
1.3.2		Roboty modernizacyjne					
1.3.2.4		Klapy dymowe, wyłazy dachowe					
214 d.1.3.2.4	B-02.02.01	KNNR 2 1105-03	Klapy dymowe Klapy o13	m2	6,24		0,00
215 d.1.3.2.4	B-02.02.01	KNNR 2 1105-03	Wyłazy dachowe	m2	4,86		0,00
1.4		Pozostałe					
1.4.2		Roboty rozbiórkowe					
218 d.1.4.2	B-01.01.01	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - pochylnia, schody	m3	80,35		0,00
219 d.1.4.2	B-01.01.01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu na odległość 10 km	m3	80,35		0,00
220 d.1.4.2	B-01.01.01	kalk. własna	Oplata środowiskowa za składowanie gruzu	t	144,63		0,00
1.4.4		Izolacja ścian fundamentowych budynku (strona południowa)					
227 d.1.4.4	B-01.01.01	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów po wyburzonej rampie	m3	89,10		0,00
228 d.1.4.4	B-01.01.01	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami	m3	89,10		0,00
229 d.1.4.4	B-01.01.01	kalk. własna	Dowiezienie materiału do zasypiania wykopu	m3	89,10		0,00
230 d.1.4.4	C.00.00.00	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	69,80		0,00
231 d.1.4.4	C.00.00.00	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	69,80		0,00
232 d.1.4.4	C.00.00.00	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	69,80		0,00
1.4.5		Schody żelbetowe					
1.4.5.1		Schody żelbetowe SCHZ. 1					
233 d.1.4.5.1	B-01.02.02; B-01.02.04; B-01.02.05	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi	m3	25,30		0,00
234 d.1.4.5.1	B-01.02.02; B-01.02.04; B-01.02.05	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi	m3	25,30		0,00
235 d.1.4.5.1	B. 01.01.01	KNKRB 1 0214-04	Zасыpanie wykopów ziemią z odkładu	m3	17,56		0,00
236 d.1.4.5.1	B-01.02.02; B-01.02.04; B-01.02.05	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	6,41		0,00
237 d.1.4.5.1	B. 01.02.03	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,80		0,00
238 d.1.4.5.1	B-01.02.04; B-01.02.05	KNNR 2 0102-03	Deskowanie systemowe ścian prostych żelbetowych	m2	105,34		0,00
239 d.1.4.5.1	B-01.02.04; B-01.02.05	KNR 2-02 0206-01 206- 05	Ściany betonowe proste grubości 15 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	50,60		0,00
240 d.1.4.5.1	B-01.02.04; B-01.02.05	KNNR 2 0101-10	Deskowanie tradycyjne schodów żelbetowych	m2	11,96		0,00
241 d.1.4.5.1	B-01.02.04; B-01.02.05	KNR 2-02 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	11,96		0,00
242 d.1.4.5.1	B-01.02.04; B-01.02.05	KNNR 2 0102-06	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych	m2	12,59		0,00
243 d.1.4.5.1	B-01.02.04; B-01.02.05	KNR-W 2-02 0217-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	12,59		0,00
244 d.1.4.5.1	B-01.02.04; B-01.02.05	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	0,54		0,00
245 d.1.4.5.1	B. 02.04.03	KNR AT-42 0109-05	Okładziny schodów i podestu	m2	27,17		0,00
246 d.1.4.5.1	B. 02.04.08	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	m	17,40		0,00
247 d.1.4.5.1	B. 02.04.01	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy	m2	9,50		0,00
1.4.5.2		Schody żelbetowe SCHZ. 2					

248 d.1.4.5.2	B. 01.01.01	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi	m3	4,68		0,00
249 d.1.4.5.2	B. 01.01.01	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi	m3	4,68		0,00
250 d.1.4.5.2	B. 01.01.01	KNKRB 1 0214-04	Zasypanie wykopów ziemią z odkładu	m3	2,68		0,00
251 d.1.4.5.2	B. 01.02.03	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	0,63		0,00
252 d.1.4.5.2	B. 01.02.03	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,12		0,00
253 d.1.4.5.2	B-01.02.04; B-01.02.05	KNNR 2 0102-03	Deskowanie systemowe ścian prostych żelbetowych	m2	13,00		0,00
254 d.1.4.5.2	B-01.02.04; B-01.02.05	KNR 2-02 0206-01 206- 05	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	6,50		0,00
255 d.1.4.5.2	B-01.02.04; B-01.02.05	KNNR 2 0101-10	Deskowanie tradycyjne schodów żelbetowych	m2	2,57		0,00
256 d.1.4.5.2	B-01.02.04; B-01.02.05	KNR 2-02 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	2,57		0,00
257 d.1.4.5.2	B-01.02.04; B-01.02.05	KNNR 2 0102-06	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych	m2	2,50		0,00
258 d.1.4.5.2	B-01.02.04; B-01.02.05	KNR-W 2-02 0217-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	2,50		0,00
259 d.1.4.5.2	B-01.02.04; B-01.02.05	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	0,20		0,00
260 d.1.4.5.2	B. 02.04.03	KNR AT-42 0109-05	Okładziny schodów i podestu	m2	5,07		0,00
261 d.1.4.5.2	B. 02.04.08	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	m	5,80		0,00
262 d.1.4.5.2	B. 02.04.01	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy	m2	5,50		0,00

RAZEM

0,00